

แบบประมาณการงานก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคาโครงการ

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน

สายทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 โดยทำการขยายไหล่ทางถนน คสล. โดยความกว้างเฉลี่ย 0.50 - 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 428.00 เมตรหรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม. ตามรายการแบบกำหนด

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย เชื่อม หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ประมาณการโดย

นายกฤษฎิกรณ์ บุษบก นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานถนน								
1.1	งานปรับเกรดพื้นทาง + งานดินซุด	22.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,178.00	2,178.00	
1.2	คอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 / ตร.ชม.)	46.50	ลบ.ม.	1,822.43	84,743.00	306.00	14,229.00	98,972.00	
1.3	ตะแกรงเหล็ก (wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#)	310.00	ตร.ม.	35.00	10,850.00	5.00	1,550.00	12,400.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	15.50	ลบ.ม.	280.38	4,345.89		-	4,345.89	
1.5	เหล็กเสริมรอยต่อ Joint RB-15 มม.	8.56	เส้น	227.53	1,947.66	45.83	392.30	2,339.96	
1.6	แอสฟัลท์	34.18	ลิตร	20.00	683.52	10	341.76	1,025.28	
1.7	ไม้แบบ	6.40	ตร.ม.	250.00	1,600.00	133	851.20	2,451.20	
1.8	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	1.42	ท่อน	49.53	70.44	-	-	70.44	
1.9	ไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานผนังกันดิน				-		-	-	
2.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH 240 / ตร.ชม.)	16.40	ลบ.ม.	1,822.43	29,887.85	306.00	5,018.40	34,906.25	
2.2	เหล็กเสริม RB 9	112.07	เส้น	97.20	10,892.88		-	10,892.88	
2.3	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	165.00	ตร.ม.	250.00	41,250.00	133.00	21,945.00	63,195.00	
					ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน		232,776.90	บาท	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจประมาณราคา

นายกฤษฎิกรณ์ บุษบก

นายธนู มณีกิจ

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ปร.5

ประเภทงาน	ทาง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย เชื่อม หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ .เชียงราย		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก		
แบบเลขที่	จำนวน		แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1.00	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 4 กรกฎาคม 2560		

ลำดับ	รายการ	รวม	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน(บาท)			
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	232,776.90	1.3347	310,687.33	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้าง		313,687.33	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		300,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)	ผู้ประมาณการ	(ลงชื่อ)	ประธานคณะกรรมการฯ
	นายกฤษติกรณ์ บุชบก		นายธนู มณีกิจ
	นายช่างโยธาอาวุโส		
		(ลงชื่อ)	กรรมการ
			นายมรกต กันใจ
		(ลงชื่อ)	กรรมการ
			นายกฤษติกรณ์ บุชบก
		(ลงชื่อ)	อนุมัติ
			นายศุภสัณห์ วิริยะ
			นายก อบต.ป่าสัก